

dotyczy zamówienia:

Budowa klimatyzacji w siedzibie WIJHARS w Opolu.

Specyfikacja techniczna robót

- I. Budowa kompletnego systemu klimatyzacji pomieszczenia serwerowni, w tym:
 1. Dostarczenie i montaż klimatyzatora ściennego charakteryzującego się co najmniej następującymi parametrami:
 - zasilanie 230V
 - wydajność: chłodzenie/grzanie: 3,5/4 kW
 - klasa energetyczna A++/A++
 - przygotowany do pracy ciągłej (24h/dzień, 7 dni w tygodniu),
 - szerokość jednostki wewnętrznej < 850 mm,
 - autooczyszczanie,
 - odprowadzanie skroplin na zewnątrz
 - funkcja przywracania ustawień po przywróceniu zasilania (auto-restart),
 - sterowanie pilotem, wyświetlanie parametrów pracy na wyświetlaczu,
 - moduł wifi pozwalający na monitorowanie i regulację pracy urządzenia,
 - gwarancja producenta nie mniej niż 24 miesiące,
 - instrukcja obsługi w języku polskim,
 2. Szczegółowe uzgodnienie dot. usytuowania urządzenia podczas wizji lokalnej,
 3. Rozruch urządzenia.
 4. Przeprowadzenie instruktażu obsługi.